elektra aansluitingen tbv. wandbekleding / spotlights.

hoekkast

hoekkast

bestaande vensters hardhouten gekleurd vensters rood

roodperspex

spiegelwand

spiegelwand

bedieningskast trilvloer

trilvloer 360 x 182 op 16 cm podium tbv. tillift.

apparatuur kast + soundbeam

hangende stoel

spiegel ø 1 m

SNOEZELRUIMTE 22°C

podium 380 x 777 16cm/35cm. vloer 15cm

hangende stoel tastinstrument

spiegel

uitsparing tbv. waterbed trilvloer 210 x 180

lichtkoker

vezelnevel wand

uitsparing bubble units

podiem

diepte spiegel

bestaande vloer 561,5 x 637,5

hangmat

SNOEZELRUIMTE 22°C

SNOEZELRUIMTE 22°C

hangende stoel

podium 40 cm zachte vloer

podium 40 cm zachte vloer 10 cm

fluoriserende tekens

fluoriserende tekens

fluoriserende tekens

fluoriserende douche

hangende stoel

420 x 280

waterbed 400 x 300

glijbaan 150 x 150

tunnel

trap

wiebel kussen

schuifdeur

schuifdeur

schuifdeur

schuifdeur

12 cm opryplaat

Lichtvloer 254 x 179

lichtvloer 254 x 179

GANG 22°

geluidwand

lichtvloer 254 x 179

lichtvloer 254 x 179

12 cm opryplaat

TASTWANDEN

geluidsisolerende wand

TASTWANDEN

550,4 545

553,3 575

548,7 545

gangvloer ophogen over de volle lengte

(koppelen aan lichtorgel/trilvloer / schrijlampen aan stalen ligger)

onder stalen ligger spanningsrail aanbrengen

ventilatie per ruimte?

Ø 80/100 cm PLASTICBALLEN

DECORATIEVOGELS

spiegel ø 1 m aan plafond

soundbeam sensor VERSTELBAAR

hangende stoel

imitatie laservunit

spiegel ø 1 m aan plafond

SPIEGELBOL

licht metalen rail, welke in hoogte verstelbaar is rail t.b.v. spots ed. + electrische aansluiting

spiegel ø 1 m aan plafond

hangmat aan stalen balk

200 x 320

lichtkoepel + gekleurd PERSPEX ROOD

spiegel 1 m aan plafond

sound projectiebor

imitatie laser

imitatie laser

spiegel ø 1 m aan plafond

tasteobjekt aan stalen balk

hangende stoel aan stalen balk

spiegelbol

spiegelbol

regelkamer bladelichtarmaturen onder

schakelpaneel sfeerverlichting snoezelruimte + electrische aansluiting

diascopisch stofprojectietoren

REGIELKAMER

projectietoren

trap

onder stalen ligger spanningsrail toepassen

lichtkoepels voorzien van rood, oranje perspexplaat. definitieve bevestiging

VERDIEPING

glasvezelmobile. + electraaansluiting

glasvezelmobiele

glasvezelmobiele

RENVOOI

- HOUTEN WANDCONSTRUCTIE BESTAANDE UIT VUREN REGELWERK BEPLAAT MET 15 MM FERMACELL, WAARTUSSEN VOLDOENDE ISOLATIE
- KLEURSTELLING T.Z.T. TE BEPALEN vloerstofprojektie (wvb) rest. geel (eiergeel.) vergelijk huidige kleurstelling
- IN NIEUWE SNOEZELRUIMTEN PLINT AANBRENGEN
- IN SNOEZELRUIMTEN ZACHTE VLOERBEDEKKING TOEPASSEN op niet van schuimstof bedekte vloeren
- SYSTEEMPLAFOND TECTUM-PLAATAFM. 60 x 60 cm (ophangpunten spiegelbollen etc??
- PLAATS EN UITVOERING SFEERVERLICHTING NADER BEPALEN (MET DIMMOGELIJKHEID) meenemen uit bestaande ruimten
- BRANDMELDCENTRALE UITBREIDEN, C Q AANPASSEN
- RUIMTETHERMOSTAAT AANBRENGEN
- WANDEN GESCHIKT MAKEN VOOR GLASVLIES
- ventilatie in elke ruimte (meenemen uit bestaande ruimte (witte kamer)
- vloerverwarming op loopgedeelten
- ophangstrip tbv. tastborden in gang en in wc- en rechterruimte
- wateraansluiting en afvoer in wc en wc en materruimten i.v.m. waterbed en bubbles
- rolstoeltoilettekkommodatie in bestaand gebouw aanpassen

montage bij lichtkoepels gang + hallenbadruimte kast met halogeenlamp.

BEGANE GROND

ca 1,50 m

DOORSNEDE AA

systeem plafond

LICHTKOEPELS MET PERSPEX PLATEN 3mm (ROOD/ORANJE) OP 3 LICHTKOEPELS ELEKTRA OP 1/m VEZELNEVELUNIT

i.v.m. bedienbelunit

zachte vloer

WBP multiplex 18 mm

tillift ruimte

tillift

10 cm nieuw 15 cm bestaand

zachte vloer 10/15 cm

40/35 cm

MATEN IN CENTIMETERS
MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

DE HARTENBERG EDE 08/0-593593, APELDOORNSEWEG 60 6933 SC WEKERUM

INRICHTEN SNOEZELRUIMTE

schaal : 1:50

datum : januari '97

gew. DD 29 - SEPTEMBER '97

© AD VERHEUL